



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	1	m2	454,00	6,70	3.041,80	
2	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πρισιτή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	2	m3	2,10	450,00	945,00	
3	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	3	m2	454,00	22,50	10.215,00	
4	Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 52.86	ΟΙΚ 5286	4	m2	454,00	11,00	4.994,00	
5	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	5	m2	454,00	22,50	10.215,00	
6	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	6	m2	454,00	7,90	3.586,60	
7	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	7	m2	454,00	14,50	6.583,00	
8	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	8	m3	2,20	56,00	123,20	
9	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	9	ton	24,00	13,50	324,00	
10	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή ή ορθογωνική	ΗΛΜ 5.1.Σ		10	m	15,00	28,33	424,95	
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	11	ton.k m	679,00	0,35	237,65	
12	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΗΛΜ 5.2.Σ		12	m	115,00	28,33	3.257,95	
13	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	13	m3	12,00	20,25	243,00	
14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	14	m3	15,00	90,00	1.350,00	
15	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	15	m3	15,00	16,80	252,00	
16	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	16	m2	29,00	15,70	455,30	
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	17	kg	295,00	1,01	297,95	
18	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	18	m	200,00	17,40	3.480,00	
Σε μεταφορά								50.026,40	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	50.026,40	
19	Συρματοπλέγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	19	m2	160,00	3,05	488,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							50.514,40	50.514,40
			Άθροισμα						50.514,40
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	9.092,59
			Άθροισμα						59.606,99
			Απρόβλεπτα					15,00%	8.941,05
			Άθροισμα						68.548,04
			ΦΠΑ					24,00%	16.451,53
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						84.999,57

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 17/07/2017
 Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΡΑΓΓΑΛΑ
 ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 17/07/2017
 ΕΛΕΓΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΜΕΛΕΤΩΝ &
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 17/07/2017
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ
 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ