ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Επισκευή - συντήρη σχολικών κτιρίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	1,00	56,00	56,00	
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	2	m2	2,75	9,00	24,75	
3	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	3	m2	2,75	5,60	15,40	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	4	m3	1,44	20,25	29,16	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	5	ton.km	70,48	0,35	24,67	
6	Διάθεση προϊόντων εκσκαφής μικτών ρευμάτων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών	ΝΑΥΔΡ Ν\7.6.4	ΥΔΡ 6071	6	m3	1,15	4,23	4,86	
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	7	m3	1,44	106,00	152,64	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	8	kg	15,91	1,01	16,07	
9	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ 42.05.02	ΟΙΚ 4206	9	m3	4,44	67,00	297,48	
10	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	10	m2	27,60	9,00	248,40	
11	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	11	ΜΜ	4,80	11,20	53,76	
12	Κατασκευή στέψης τοιχίου	ΝΑΟΙΚ 73.11.ΣΧ2		12	m2	18,18	65,00	1.181,70	
13	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.02	ΟΙΚ 6412	13	ΜΜ	8,00	13,80	110,40	
14	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.02	ΟΙΚ 6402	14	kg	150,05	5,50	825,28	
15	Μεταλλικός στυλοβάτης γηπέδου καλαθοσφαίρισης	ΝΑΟΙΚ Α\61.03.Ν.1		15	ΤΕΜ	2,00	500,00	1.000,00	
16	Πίνακες γηπέδου καλαθοσφαίρισης από PLEXIGLAS	ΝΑΟΙΚ Α\76.26.Ν.1		16	ΤΕΜ	2,00	450,00	900,00	
17	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.02	ΟΙΚ 7246	17	ΜΜ	2,50	15,70	39,25	
18	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	18	m2	2,75	19,00	52,25	
							Σε μεταφορά	**5.032,07**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**5.032,07**	
19	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 52.81.02	ΟΙΚ 5281	19	m2	2,75	16,80	46,20	
20	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	20	m2	2,75	7,90	21,73	
21	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	ΝΑΟΙΚ Α\72.17	ΟΙΚ 7397	21	m2	2,75	24,50	67,38	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							**5.167,38**	**5.167,38**
							Άθροισμα		**5.167,38**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	930,13
							Άθροισμα		**6.097,51**
							Απρόβλεπτα	15,00%	914,63
							Άθροισμα		**7.012,14**
							ΦΠΑ	24,00%	1.682,91
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**8.695,05**

Νεστόριο 19/03/2020
Ο μελετητής

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Νεστόριο 19/03/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊσ/νος Τμήματος Έργων, Μελετών & Προμηθειών

Μπούσιος Στέφανος
Ηλεκτρολογος Μηχανικός

Νεστόριο 19/03/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσ/νος ΔΤΥ

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

STEFANOS BOUSIOS
Digitally signed by STEFANOS BOUSIOS
Date: 2020.04.16 14:28:15 +03'00'