

Σκαρίφημα Υπολογισμού Εμβαδών 1ου Ορόφου - Κλίμακα 1:100

Εμβαδό χώρων γραφείου, ιατρείου και W.C. 1ου ορόφου

6.55x6.70 = **43.89τ.μ.**

Εμβαδό χώρου κλιμακοστασίου 1ου ορόφου


6.35x2.95 = **18.73τ.μ.**

Συνολικό εμβαδό 1ου ορόφου (προσμετράται στον Σ.Δ.)

43.89+18.73 = **62.62τ.μ.**

Εμβαδό στέγης τμήματος του ισογείου ορόφου


8.45x10.05 + 10.50x1.55 = 84.92+16.28 = **101.20τ.μ.**



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΓΡΑΜΜΟΣΚΙΑΣΕΩΝ

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΗΘΟΔΟΜΗ
- ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΑ
- ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κάτοψη 1ου Ορόφου - Κλίμακα 1:50



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ

Εμβαδό χώρων γραφείου, ιατρείου και W.C. 1ου ορόφου

6.55x6.70 = **43.89τ.μ.**

Εμβαδό χώρου κλιμακοστασίου 1ου ορόφου

6.35x2.95 = **18.73τ.μ.**

Συνολικό εμβαδό 1ου ορόφου (προσμετράται στον Σ.Δ.)

43.89+18.73 = **62.62τ.μ.**

Εμβαδό στέγης τμήματος του ισογείου ορόφου

8.45x10.05 + 10.50x1.55 = 84.92+16.28 = **101.20τ.μ.**

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΩΝ

Όγκος 1ου ορόφου

62.62x3.00 = **187.86κ.μ.**

Όγκος στέγης τμήματος του ισογείου ορόφου

(101.20x2.15)/3 = **72.53κ.μ.**


Συνολικός όγκος 1ου ορόφου που προσμετράται στον Σ.Ο.

187.86+72.53 = **260.39κ.μ.**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



* Τα απόλυτα υψόμετρα παίρνονται από την στάθμη του μπετόν για τα κτίρια και από την στάθμη του φυσικού εδάφους για τον περιβάλλον χώρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΔΙΩΡΟΦΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Α 4

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΙΑΜΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΧ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1990/21
ΠΛ. ΔΑΒΑΝΗ 5 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Τ.Κ. 55100
ΤΗΛ: 2467027668 - ΚΩΔ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ.
Α.Φ.Ε.Π.: 150124008 - ΑΔΥ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΛΙΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρώτος Ανάσης Τ.Υ.Κ.&Π.
Δήμου Νεστορίου

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολτικός Μηχανικός

ΝΕΣΤΟΡΙΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020