

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Ασφαλτοστρωμένη οδός
	Χωματόδρομος
	Τσιμέντο
	Φρύδι πρानούς
	Πόδι πρानούς
	Συρματοπερίφραξη
	Τοιχίο
	Κτίσμα πλακοσκεπές
	Κτίσμα
	Στύλος ΔΕΗ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ	
Γεωδαϊκό σύστημα αναφοράς	ΕΓΣΑ '87
Προβολικό σύστημα αναφοράς	Εγκάρσια Μερκατορική
Ελλειψοειδές αναφοράς	GRS 80
Κεντρικός μεσημβρινός	λo=24°00'
Συντελεστής κλίμακας	K=1,000418
Γεωγραφικό πλάτος αναφοράς	φo=00°00'00"
Προσθετική σταθερά στο Χ	Χo=500000,00m
Προσθετική σταθερά στο Υ	Υo=0,00m
Τίτλος Φ.Χ. ΓΥΣ 1:50.000	"ΓΡΑΜΜΟΣ"



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

α/α	Χ(ΕΓΣΑ)	Υ(ΕΓΣΑ)
1	242143.448	4484418.530
2	242144.826	4484412.592
3	242152.391	4484413.046
4	242153.751	4484415.089
5	242152.34	4484420.766

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ  
κλίμακα 1 : 50.000



Το παρόν συνοδεύει τον Φ.Τ.Ε. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης Δήμου Νεστορίου"		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ			
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.02.09 ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΒΡΥΣΗ			
ΚΛΙΜΑΚΑ:	1 : 200	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ	T.02.09
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:	
ΜΕΛΕΤΗ:  Σύμπραξη Μελετητών: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ		Συντάχθηκε Νεστόριο 31 / 8 / 2020    Αναστάσιος Μιχαήλ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc, M.B.A.	
Ελέγχθηκε Νεστόριο 7 / 10 / 2020    Αγνή Γκούρα Πολιτικός Μηχανικός		Θεωρήθηκε Νεστόριο 7 / 10 / 2020    Αθανάσιος Μέλλιος Πολιτικός Μηχανικός	