ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.Κ.& Π.

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ

Αρ. Μελέτης : 109/2020

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.01	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	75,00
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.02	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	m2	31,50
3	Αποξήλωση τοπικής κλιματιστικής μονάδας επεξεργασίας αέρα και μεταφορά τους σε αποθήκη	1.03	ΑΤΗΕ Ν\8557.01.14	ΤΕΜ	1,00
4	Αποξήλωση δικτύου σωληνώσεων	1.04	ΑΤΗΕ Ν\8432.29.2	mμ	109,00
	2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
1	Χρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών, με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5%-15%	3.01	ΝΑΟΙΚ Ν\77.02.03	m2	30,00
	3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, παραγωγής νερού απόδοσης από 15-17 kW	4.01	ΑΤΗΕ Ν\8452.2.17	ΤΕΜ	2,00
2	Κλιματιστική μονάδα σε σύνδεση με την Α/Θ του άρθρου 4.01	4.02	ΑΤΗΕ Ν\8557.1.14	ΤΕΜ	2,00
3	Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 3/4 ins	4.03	ΑΤΗΕ Ν\8621.1.2	ΤΕΜ	3,00
4	Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων	4.04	ΑΤΗΕ Ν\8647.1	ΤΕΜ	3,00
5	Θερμιδομετρητής με κορμό διαστάσεων 3''	4.05	ΑΤΗΕ Ν\8621.2.6	ΤΕΜ	1,00
6	Ροομετρητής με κορμό διαστάσεων 3/8''	4.06	ΑΤΗΕ Ν\8621.2.7	ΤΕΜ	1,00
7	Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 ½ ins	4.07	ΑΤΗΕ Ν\8610.2.7	ΤΕΜ	0,00
8	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ32	4.08	ΑΤΗΕ Ν\9767.4	mμ	1,00
9	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ26	4.09	ΑΤΗΕ Ν\9767.3	mμ	6,00
10	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ20	4.10	ΑΤΗΕ Ν\9767.2	mμ	37,00
11	Σωληνώσεις από πολυπροπυλένιο 3ης γενιάς (PPR με υαλόνημα), εσωτερικής διαμέτρου Φ16	4.11	ΑΤΗΕ Ν\9767.1	mμ	65,00
12	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, ορειχάλκινη βαρέως τύπου ονομαστικής πιέσεως 10atm και Φ20mm, για εγκαταστάσεις θέρμανσης	4.12	ΑΤΗΕ Ν\8108.3.2	τεμ.	22,00
13	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, ορειχάλκινη βαρέως τύπου ονομαστικής πιέσεως 10atm και Φ50mm, για εγκαταστάσεις θέρμανσης	4.13	ΑΤΗΕ Ν\8108.3.1	τεμ.	2,00
14	Διαχωριστής σωματιδίων με απαερωτή βαρέως τύπου οριζόντιας συνδέσεως για εγκαταστάσεις θέρμανσης	4.14	ΑΤΗΕ Ν\8606.2.1	τεμ.	2,00
15	Κλιματιστική μονάδα τύπου SPLIT ψυκτικής ισχύος 18.000 btu/h	4.15	ΑΤΗΕ Ν\8557.1.16	ΤΕΜ	3,00
16	Μεταλλικός πίνακας δύο γραμμών IP30	4.16	ΑΤΗΕ Ν\9351.2	ΤΕΜ	1,00
17	Μεταλλικός πίνακας δύο γραμμών IP67	4.17	ΑΤΗΕ Ν\9351.3	ΤΕΜ	1,00
18	Μεταλλικός πίνακας μιας γραμμής IP30	4.18	ΑΤΗΕ Ν\9351.1	ΤΕΜ	0,00
19	Φωτιστικό LED ισχύος 50W μήκους 1,20μ	4.19	ΑΤΗΕ Ν\9395.1	ΤΕΜ	20,00
20	Φωτιστικό LED ισχύος 50W μήκους 0,60μ και πλάτους 0,60μ	4.20	ΑΤΗΕ Ν\9395.2	ΤΕΜ	3,00
21	Server συλλογής δεδομένων τύπου KNX	4.21	ΑΤΗΕ Ν\9351.6	ΤΕΜ	1,00
22	Αναλυτής ενέργειας τύπου ράγας τριών φάσεων συλλογής δεδομένων τύπου KNX	4.22	ΑΤΗΕ Ν\9351.7	ΤΕΜ	1,00
23	Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας εως 10 kW	4.23	ΑΤΗΕ Ν\8257.1	kw	10,00
24	Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο NYY 4x10+4mm2 μη ορατό στεγανό	4.24	ΑΤΗΕ Ν\8997.5.10	mμ	18,00
25	Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο NYY 5x4,0mm2 μη ορατό στεγανό	4.25	ΑΤΗΕ Ν\8997.5.9	mμ	50,00
26	Καλώδιο NYM 3x1,5mm2 μη ορατό στεγανό	4.26	ΑΤΗΕ Ν\8997.5.11	mμ	140,90
27	Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρης – 7ήμερης λειτουργίας	4.27	ΑΤΗΕ Ν\8859.1.5.2	ΤΕΜ	2,00
28	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm σωληνωτή κυκλική διαστάσεων Φ80	4.28	ΑΤΗΕ Ν\8062.3	mμ	5,00
29	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm σωληνωτή κυκλική διαστάσεων Φ100	4.29	ΑΤΗΕ Ν\8062.4	mμ	5,00
30	Γαλβανισμένη Υδρορροή πάχους 2mm σωληνωτή διαστάσεων 4''	4.30	ΑΤΗΕ Ν\8062.5	mμ	5,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
31	Γωνία 90 μοιρών Γαλβανισμένης Υδρορροής πάχους 2mm σωληνωτή διαστάσεων 4''	4.31	ΑΤΗΕ Ν\8062.5.1	ΤΕΜ	4,00
32	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	4.32	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΤΕΜ	2,00
33	Κυκλοφορητής θερμού νερού inverter, παροχής 1,0 m3/h , μανομετρικού 2,5 m	4.33	ΑΤΗΕ Ν\8605.1.18	ΤΕΜ	2,00
	4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	5.01	ΝΑΟΙΚ 75.31.01	m2	4,50
2	Εσωτερική θερμομόνωση οροφών από σκυρόδεμα κάτω από μη θερμαινόμενες στέγες με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης των 30kg/m3, πάχους 15cm	5.02	ΝΑΟΙΚ Ν\79.46.02	m2	79,00
	5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Τυποποιημένα κουφώματα από πλαίσιο αλουμινίου με διπλούς Υαλοπίνακες και θερμοδιακοπή 32mm σε χρώμα καφέ	6.01	ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.05	m2	31,50
2	Ταμπέλα κατακόρυφων επιφανειών με γαλβανισμένη λαμαρίνα	6.03	ΝΑΟΙΚ Ν\78.91.01	ΤΕΜ	1,00

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 27/05/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 25755 - ΚΑΤ. ΜΕΛΕΤΩΝ 6 & 7
Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 6 - ΓΡΕΒΕΝΑ - Τ.Κ. 511 00
ΑΦΜ 119485500 - ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ"

ΚΩΤΤΑΣ Λ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 25 - ΚΑΤ. ΜΕΛΕΤΩΝ 9 & 14
Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 6 - ΓΡΕΒΕΝΑ - Τ.Κ. 511 00
ΑΦΜ 119473836 - ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ"

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αγνή Γκούρα
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστ. Τμημ.
Έργων, Μελετών & Προμηθειών

Στέφανος Μπούσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

STEFANOS BOUSIOS
01.12.2022 11:25

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστ. Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας
& Πρασίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Μέλλιος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός